

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA

Gabinete do Prefeito

I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 52/2022.

**Dispensa por justificativa Nº 588/2022
Processo Nº 637/2022**

Contratação de empresa especializada para execução de manutenção e melhorias da cobertura da Unidade Básica de Saúde Central (UBS Central) e Estratégia e Saúde da Família (ESF), localizado na Avenida Guilherme Kurtz, no município de Itaara - RS.

O **Município de Itaara**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ Nº 01.605.306/0001-34, com sede na Av. Guilherme Kurtz, 1065 - Itaara -RS, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. Sílvio Weber, inscrito no CPF sob nº 531.318.940-91, portador da Carteira de identidade nº 6035002119 SSP/RS residente e domiciliado em Itaara/RS, doravante denominado Contratante, e de outro lado a empresa, **EDSON LUIS DE OLIVEIRA**, inscrita no CNPJ sob nº 18.867.694/0001-24, estabelecida na Rua das Goiabeiras nº168, Bairro Juscelino Kubitschek, em Santa Maria/RS - RS, CEP 97.035-360, fone: 55 3212-1718, e-mail: claudiaeedsonarruda@hotmail.com, representado neste ato pelo SR Edson Luis de Oliveira, CPF nº 577.846.470-34 e Carteira de identidade nº 6047745978, resolvem de comum acordo aditar o contrato nº 01/2022, firmado em 25 de janeiro de 2022, nos termos da da Lei Federal 8666, mediante as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Terceira - Preço

O preço para a execução do presente contrato é de **R\$ 93.230,99** (Noventa e três mil duzentos e trinta reais e noventa e nove centavos), constante da proposta vencedora, aceito pelo CONTRATANTE, sendo entendido este como preço justo e suficiente para a total execução do objeto definido na Cláusula Primeira deste Instrumento.

Item 4.11 - Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021 em 33,88 m², valor unitário R\$147,89, valor total de R\$5.010,51; Item 4.12 - Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco em concreto. AF_03/2016 em 54,80m², valor unitário R\$36,08, valor total de R\$1.977,18; Item 4.13 - Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25mm em 33,88m², valor unitário R\$34,25, valor total de R\$1.160,39; Item 4.14 - Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. AF_06/2014 em 33,88m², valor unitário R\$67,89, valor total de R\$2.300,11.

4.11	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9CM) E ARGAMSSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
4.12	SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016
4.13	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL. APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESSURA DE
4.14	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA

Gabinete do Prefeito


Será aditivado o valor de R\$10.448,20 (Dez mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte centavos), representando 11,21% do valor do contrato visto que houve alterações no projeto, conforme tabela já referida.


Gabinete do Prefeito Municipal de Itaara, aos 26 dias do mês de setembro de 2022.

Este Aditivo encontra-se
examinado e aprovado por esta
Procuradoria.

Em: 26/09/2022.

Tiago Adede Y Castro
Procurador Jurídico
OAB/RS 96.782
Matrícula 2398-1
Prefeitura de Itaara/RS


Silvio Weber
Prefeito Municipal
Contratante.
Prefeitura de Itaara/RS


EDSON LUIS DE OLIVEIRA
18.867.694/0001-24
Contratada