

PROPOSTA			
Modalidade		Nº	Ano
Descrição do Objeto	REFORMA ANTIGA CRECHE GRALHA AZUL		
Licitante	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA		
CNPJ*	1605306/0001-34		
Tipo de Objeto	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA		
Preço Total Propos	R\$		

Atenção! Se existirem itens sem preço proposto, deixe a célula do preço unitário proposto em branco.

*Campos de preenchimento obrigatório

**Obrigatório só para Obras e Serviços de Engenharia

Nº do lote	Nº Ordem	Nº Item	Descrição do item	Proposta					
				Qtd.	Unid.	Preço unitário	Preço Total (R\$)	% BDI**	% Encargos Sociais**
1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1			Demolição de alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento	84,24	m³		21,00%	114,21%	
1.2			Demolição de azulejos e substrato de aderência em argamassa.	52,29	m²		21,00%	114,21%	
1.3			Retirada aparelhos sanitários	7,00	unid		21,00%	114,21%	
1.4			Retirada de divisórias existentes	25,20	m²		21,00%	114,21%	
1.5			Retirada esquadrias metálicas	0,52	m²		21,00%	114,21%	
1.6			Retirada de tubulação hidrossanitária aparente	9,55	m		21,00%	114,21%	
1.7			Retirada roda meio de madeira	55,00	m		21,00%	114,21%	
1.8			Retirada porta de madeira	11,55	m²		21,00%	114,21%	
1.9			Retirada Porta metálica 2 folhas	6,00	m²		21,00%	114,21%	
1.10			Limpeza/preparo superfície p/ pintura	708,5	m²		21,00%	114,21%	
1.11			Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água.	197,05	m²		21,00%	114,21%	

2 PAREDES E DIVISÓRIAS



Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 (espessura 14cm) bloco deitado de parede com área líquida menor de 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.

2.1 25,80 m² 21,00% 114,21%

2.2 Divisórias internas em gesso acartonado com colocação 76,30 m² 21,00% 114,21%

2.3 Concretagem Fck 25MPa, Viga invertida em concreto armado 0,13 m³ 21,00% 114,21%

3 REVESTIMENTOS

Revestimentos cerâmico para paredes internas com placas de dimensão 25cmx35cm aplicadas em ambientes de área < 5m² na altura inteira das paredes (Sanitários)

3.1 46,50 m² 21,00% 114,21%

3.2 Revestimento cerâmico p/ piso com placa tipo grês de dimensões 45x45cm aplicada em ambientes menor que 5m² 8,00 m² 21,00% 114,21%

3.3 Revestimento cerâmico p/ piso com placa tipo grês de dimensões 45x45cm aplicada em ambientes maior que 10m² 60,20 m² 21,00% 114,21%

3.4 Chapisco traço 1:3 113,75 m² 21,00% 114,21%

3.5 Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual área entre 5m² e 10m² 46,50 m² 21,00% 114,21%

3.6 Emboço para recebimento de pintura 67,25 m² 21,00% 114,21%

3.7 Reboco (copa educação e parede biblioteca) 67,25 m² 21,00% 114,21%

3.8 Forro PVC liso branco regua de 10cm, espessura 8mm a 10mm com colocação. 12,30 m² 21,00% 114,21%

3.9 Cimento cola AC-II 560 Kg 21,00% 114,21%

4 PINTURA

Aplicação manual de pintura tinta latex acrílica em paredes, duas demãos (paredes internas) 711,10 m² 21,00% 114,21%

4.1 Aplicação manual de pintura tinta latex acrílica em paredes, duas demãos (paredes externas) 210,00 m² 21,00% 114,21%

4.2 Pintura portas de madeira esmalte acetinado em madeira, duas demãos 64,20 m² 21,00% 114,21%

4.3 Pintura portas e janelas metálicas, esmalte brilhante (2demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1demão). 73,15 m² 21,00% 114,21%

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



5.1	Revisão geral das instalações de rede elétrica	1,00	unid.	21,00%	114,21%
5.2	Eletróduto/condulete de PVC rígido, liso, cor cinza, de 3/4", p/ instalações aparentes(NBR 5410)	150,00	m	21,00%	114,21%
5.3	Tomada 2P+T 10A, 250V, conj. Montado p/ sobrepor 4"x2" (caixa+módulo)	42,00	unid.	21,00%	114,21%
5.4	Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, fornec. e instalado	12,00	unid.	21,00%	114,21%
5.5	Interruptor simples (3 módulos), 10A/250V, fornec. e instalado	2,00	unid.	21,00%	114,21%
5.6	Fiação instalações elétricas	180,00	m	21,00%	114,21%
5.7	Tomada 2P+T 20A 250V, conj. Montado embutir 4" X 2" (Placa + Suporte + Módulo)	7	unid.	21,00%	114,21%
5.8	Tomada RJ45 , 8 fios, cat 5E (Internet)	8,00	unid.	21,00%	114,21%
5.9	Tomada R11, 2 fios (telefone)	4,00	unid.	21,00%	114,21%

6 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

6.1	Tubo PVC soldável água fria DN Fria 32mm, inclusive conexões - Fornecido e Instalado	6,7	m	21,00%	114,21%
6.2	Tubo PVC soldável água fria DN Fria 25mm, inclusive conexões - Fornecido e Instalado	6,5	m	21,00%	114,21%
6.3	Tubo PVC esgoto predial DN 100mm, inclusive conexões - Fornecido e Instalado	3,6	m	21,00%	114,21%
6.4	Tubo PVC esgoto predial DN 50mm, inclusive conexões - Fornecido e Instalado	2,5	m	21,00%	114,21%
6.5	Tubo PVC esgoto predial DN 40mm, inclusive conexões - Fornecido e Instalado	2,5	m	21,00%	114,21%
6.6	Ralo sifonado de PVC 100x100x40mm simples - Fornecido e Instalado	3	unid	21,00%	114,21%
6.7	Registro gaveta 3/4"	3	unid	21,00%	114,21%

7 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

7.1	Vaso sanitário sifonado c/ caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco 1/2x40, fornec. e instalado	4	und.	21,00%	114,21%
7.2	Assento sanitário	4	unid.	21,00%	114,21%



7.3	Bacia Sanitária convencional para PCD com furo frontal de louça branco com assento.	1	unid.	21,00%	114,21%
7.4	Barra apoio reta, alumínio, comprimento 80cm, diâmetro 3mm	2	und.	21,00%	114,21%
7.5	Lavatório louça branca com coluna	1	und.	21,00%	114,21%
7.6	Lavatório louça branco suspenso 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - Fornecido e Instalado.	1	und.	21,00%	114,21%
7.7	Torneira cromada de mesa p/ lavatório, padrão popular, 1/2" ou 3/4"	1	und.	21,00%	114,21%
7.8	Torneira cromada de parede para cozinha sem arejador, padrão popular, 1/2" OU 3/4	1	und.	21,00%	114,21%
8.	ESQUADRIAS				
8.1	Kit porta de madeira p/ pintura semi-oca 80x210 inclusos dobradiças, montante e instalação- fornecido e instalado.	5,00	unid.	21,00%	114,21%
8.2	Kit porta de madeira p/ pintura semi-oca 90x210 inclusos dobradiças, montante e instalação- fornecido e instalado.	1	unid.	21,00%	114,21%
8.3	porta de ferro de abrir 80x210 (fundos prédio)	3,36	m²	21,00%	114,21%
8.4	Porta de abrir em gradil com barra chata 3cm X 1/4", com requadro e guarnição - completo 2,50x2,40 (entrada prédio)	6,00	m²	21,00%	114,21%
8.5	Porta de vidro temperado incolor, e = 10 mm (entrada prédio)	6,00	m²	21,00%	114,21%
8.6	Janela de alumínio de correr 1,20x1,20 com 2 folhas de vidro incluso guarnições.	4	unid.	21,00%	114,21%
8.7	Recolocação de portas de madeiras considerando reaproveitamento	5	unid.	21,00%	114,21%
9.	COBERTURA -TOLDO				
9.1	Tyoca e instalação de Cobertura (toldo) acesso edificação	30,00	m²	21,00%	114,21%
10.	SERVIÇOS FINAIS				
10.1	Limpeza da obra	200,00	m²	21,00%	114,21%

