

PROPOSTA

Modalidade		Nº	Ano	2017
Descrição do Objeto	REFORMA PRÉDIO FEIRITA			
Órgão	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA			
Tipo de Objeto	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA			
Preço T. Proposta R\$:				
		CNPJ	01605306/0001-34	

*Campos de preenchimento obrigatório

**Obrigatório só para Obras e Serviços de Engenharia

Nº Item *	Fonte de Referência **	Código de Referência **	Data de Referência **	Descrição do Item *	Estimativa						
					Unid.*	Qtd.*	Preço unitário (R\$) *	% BDI**	% Encargos Sociais**	Preço Total (R\$) *	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	SINAPI	72178	JAN.2017	Retirada de divisórias existentes	m²	89,00		21,0%	114,21%		
1.1	SINAPI	93358	JAN.2017	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO, EXCETO ROCHA ATÉ h=1,50M	m³	6,00		21,0%	114,21%		
2 PAREDES E DIVISÓRIAS											
2.1	SINAPI	72180	JAN.2017	RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	m²	89,00		21,0%	114,21%		
2.2	SINAPI	2410	JAN.2017	Divisória painel c/ mso/comeia e=35mm - perfil simples aço galv. Pintado - ColocadadIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLIO ACO GALV PINTADO - COLOCADA	m²	90,00		21,0%	114,21%		
3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
3.1	SINAPI	39253	JAN.2017	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	m	143,00		21,0%	114,21%		
3.2	SINAPI	91999	JAN.2017	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Unid.*	30,00		21,0%	114,21%		
3.3.1	SINAPI	1013	JAN.2017	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM²	m	337,32		21,0%	114,21%		

3.3.2	SINAPI	1014	JAN.2017	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	m	366,52	21,0%	114,21%
3.3.3	SINAPI	981	JAN.2017	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	m	243,98	21,0%	114,21%
3.3.4	SINAPI	980	JAN.2017	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	m	165,00	21,0%	114,21%
3.3.5	SINAPI	979	JAN.2017	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	m	44,00	21,0%	114,21%
3.4	SINAPI	9540	JAN.2017	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA 40A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	Unid.*	1,00	21,0%	114,21%
3.5.1	SINAPI	91958	JAN.2017	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Unid.*	2,00	21,0%	114,21%
3.5.2	SINAPI	91952	JAN.2017	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Unid.*	6,00	21,0%	114,21%
3.7	SINAPI	11821	JAN.2017	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2	Unid.*	4,00	21,0%	114,21%
3.8	SINAPI	39344	JAN.2017	CONDULETE EM PVC, SEM TAMPA, DE 3/4"	Unid.*	44,00	21,0%	114,21%
3.9	SINAPI	39352	JAN.2017	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, COM TOMADA HEXAGONAL	Unid.*	30,00	21,0%	114,21%
3.10	SINAPI	39351	JAN.2017	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, COM 2 MODULOS RJ	Unid.*	6,00	21,0%	114,21%
3.11	SINAPI	38104	JAN.2017	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO)	Unid.*	6,00	21,0%	114,21%
3.12	SINAPI	38103	JAN.2017	TOMADA RJ11, 2 FIOS (APENAS MODULO)	Unid.*	6,00	21,0%	114,21%
3.13	SINAPI	39346	JAN.2017	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, COM 1 OU 2 OU 3 POSTOS PARA INTERRUPTOR	Unid.*	8,00	21,0%	114,21%




QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE						
3.14	SINAPI	83463	JAN.2017	ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Unid. *	1,00
						21,0% 114,21%
3.15	SINAPI	93654	JAN.2017	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	Unid. *	2,00
						21,0% 114,21%
3.16	SINAPI	93656	JAN.2017	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	Unid. *	12,00
						21,0% 114,21%
3.17	SINAPI	93672	JAN.2017	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	Unid. *	2,00
						21,0% 114,21%
3.18	SINAPI	2690	JAN.2017	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	Unid. *	93,50
						21,0% 114,21%
3.19	SINAPI	3904	JAN.2017	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM	Unid. *	38,00
				FIXACAO DE ELETRODUTO DIAMETROS IGUAIS OU		21,0% 114,21%
3.20	SINAPI	91166	JAN.2017	INFERIORES A 40 MM COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 390 MM	Unid. *	38,00
						21,0% 114,21%
4	SERVIÇOS FINAIS					
4.1	SINAPI	9537	JAN.2017	Limpeza da obra	m²	162,48
						21,0% 114,21%


David Lucca da Cunha
 ENG. CIVIL - CREA 68.279
 PREFEITURA MUNICIPAL ITAARAÁ


Cido Vieira do Carmo
 Prefeito Municipal
 Itaaraá/RS