

PROPOSTA			
Modalidade		Nº	Ano
Descrição do Objeto	Obras hidráulicas e Sistema de Saneamento		2017
Licitante	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA	CNPJ*	01605306/0001-34
Tipo de Objeto	OBRA		
Preço Total Propos	R\$		

*Campos de preenchimento obrigatório

**Obrigatório só para Obras e Serviços de Engenharia

Nº do lote	Nº Ordem	Nº Item	Descrição do item	Proposta							
				Qtd.	Unid.	Preço unitário (R\$)*	Preço Total (R\$)	% BDI**	% Encargos Sociais**		
1 SERVIÇOS PRELIMINARES											
	1.1		Instalação de obra - Barracão para depósito em tabuas de madeira, cobertura em fibrocimentno 4mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia)0	10	m²			28%	114,21%		
	1.2		Ligação Provisória de Energia Elétrica aérea trifásica 40A em poste de madeira	1,00	unid.			28%	114,21%		
2 FUNDAÇÃO - LAJE											
	2.1		Nivelamento de base com pedra (Empedramento)	23,00	m²			28%	114,21%		
	2.2		Laje de cocreto armado e=20cm - Radier	8,00	m³			28%	114,21%		
	2.3		Concreto 150 base	3,50	m³			28%	114,21%		
	2.4		Concreto para pilar	5,30	m³			28%	114,21%		
	2.5		Concreto para vigas	32,00	m³			28%	114,21%		
3 ALVENARIAS											
	3.1		Paredes em tijolo cerâmico maciço de 25cm	49,00	m²			28%	114,21%		
	3.2		Recuperação estrutural da parede junto a caixa de registro e embocadura	20,00	m²			28%	114,21%		



4 REVESTIMENTO DE ALVENARIA				
4.1	Chapisco + emboço + reboco nas alvenarias	110,00	m²	28% 114,21%
5 TUBULAÇÃO				
5.1	Tubo pvc esgoto 150mm	11,00	m	28% 114,21%
5.2	Cap pvc esgoto 150mm	16,00	unid.	28% 114,21%
5.3	Envelopamento de tubo com concreto	3,50	m³	28% 114,21%
5.4	Tubo de concreto armado Ø 80cm	31,00	m	28% 114,21%
6 HORAS MÁQUINA				
6.1	Horas máquinas com transporte	60	H	28% 114,21%
7 LIMPEZA DA OBRA				
7.1	Limpeza final da obra	50,00	m²	28% 114,21%


