

Restinga Seca, RS, 13 de abril de 2017.

**AO MUNICÍPIO DE ITAARA
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº005/2017
ENVELOPE Nº02 - PROPOSTA
ITAARA – RS**

AJ FREITAS CONSTRUÇÕES LTDA

Prezados Senhores:


Vimos através da presente apresentar proposta para Execução por empreitada global (material e mão-de-obra) da execução de Serviços de reforma manutenção e readequação, do prédio da Feirita. O preço global para execução dos serviços é de **RS 20.307,87 (Vinte mil trezentos e sete reais com oitenta e sete centavos)**, sem reajuste.


O prazo para execução do objeto contratado é de 90 (noventa) dias, a contar da emissão da ordem de serviço, descontados os tão somente os dias impraticáveis registrados nos diários de obra.

A validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da presente data.

Sendo o que tínhamos para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e subscrevemo-nos.

Atenciosamente.


Rocheli de Freitas Trindade
Sócia - Gerente
AJ FREITAS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 01.948.682/0001-21


AJ FREITAS CONSTRUÇÕES LTDA
Fabiano Missau
Responsável Técnico
Engº Civil – CREA/RS 117.659

ORÇAMENTO

17	2017	Nº	005/2017	Ano	2017
17	2017	TOMADA DE PREÇOS			
17	2017	REFORMA PRÉDIO FEIRITA			
17	2017	A. J. FREITAS CONSTRUÇÕES LTDA			
17	2017	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA			
17	2017	CNPJ			01.948.682/0001-21
17	2017	Tipo de Objeto			
17	2017	Preço T. Estimado R\$:			20.307,87

*Preenchimento obrigatório

**Obrigatório só para Obras e Serviços de Engenharia

***Obrigatório só para licitação composta por Lotes

*Preenchimento obrigatório				**Obrigatório só para Obras e Serviços de Engenharia									
Nº Item*	Fonte de Referência**	Código de Referência**	Data de Referência*	Descrição do item*	Estimativa								
					Unid.*	Qtd.*	Preço unitário (R\$)*	% BDI**	Preço unitário (R\$)*	% Encargos Sociais**	Preço Total (R\$)		
SERVIÇOS PRELIMINARES													
1					m²	89,00	21,75	21,0%	26,32	114,21%	2342,26		
1.1	SINAPI	72178	JAN.2017	Retirada de divisórias existentes									
1.1	SINAPI	93358	JAN.2017	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO, EXCETO ROCHA ATÉ h=1,50M	m³	6,00	59,45	21,0%	71,93	114,21%	431,61		
PAREDES E DIVISÓRIAS													
2													
2.1	SINAPI	72180	JAN.2017	RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	m²	89,00	13,91	21,0%	16,83	114,21%	1497,97		
2.2	SINAPI	2410	JAN.2017	Divisória painel c/ mso/comeia e=35mm - perfil simples aço galv. Pintado - ColocadaDIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLA ACO GALV PINTADO - COLOCADA	m²	90,00	77,67	21,0%	93,98	114,21%	8458,26		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
3													
3.1	SINAPI	39253	JAN.2017	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	m	143,00	5,85	21,0%	7,08	114,21%	1012,23		
3.2	SINAPI	91999	JAN.2017	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Unid.*	30,00	14,63	21,0%	17,70	114,21%	531,07		

3.3	SINAPI	1013	JAN.2017	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	m	337,32	0,60	21,0%	0,73	114,21%	244,89
3.3.2	SINAPI	1014	JAN.2017	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	m	366,52	0,96	21,0%	1,16	114,21%	425,75
3.3.3	SINAPI	981	JAN.2017	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	m	243,98	1,72	21,0%	2,08	114,21%	507,77
3.3.4	SINAPI	980	JAN.2017	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	m	165,00	4,11	21,0%	4,97	114,21%	820,56
3.3.5	SINAPI	979	JAN.2017	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	m	44,00	6,11	21,0%	7,39	114,21%	325,30
3.4	SINAPI	9540	JAN.2017	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA 40A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	Unid.*	1,00	879,16	21,0%	1063,78	114,21%	1063,78
3.5.1	SINAPI	91958	JAN.2017	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Unid.*	2,00	22,38	21,0%	27,08	114,21%	54,16
3.5.2	SINAPI	91952	JAN.2017	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Unid.*	6,00	12,21	21,0%	14,77	114,21%	88,64
3.7	SINAPI	11821	JAN.2017	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2	Unid.*	4,00	4,88	21,0%	5,90	114,21%	23,62
3.8	SINAPI	39344	JAN.2017	CONDULETE EM PVC, SEM TAMPA, DE 3/4"	Unid.*	44,00	6,92	21,0%	8,37	114,21%	368,42
3.9	SINAPI	39352	JAN.2017	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, COM TOMADA HEXAGONAL	Unid.*	30,00	1,75	21,0%	2,12	114,21%	63,53
3.10	SINAPI	39351	JAN.2017	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, COM 2 MODULOS RJ	Unid.*	6,00	2,18	21,0%	2,64	114,21%	15,83
3.11	SINAPI	38104	JAN.2017	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO)	Unid.*	6,00	21,30	21,0%	25,77	114,21%	154,64

3.12	SINAPI	38103	JAN.2017	TOMADA RJ11, 2 FIOS (APENAS MODULO)	Unid. *	6,00	10,88	21,0%	13,16	114,21%	78,99
3.13	SINAPI	39346	JAN.2017	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, COM 1 OU 2 OU 3 POSTOS PARA INTERRUPTOR	Unid. *	8,00	1,75	21,0%	2,12	114,21%	16,94
3.14	SINAPI	83463	JAN.2017	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Unid. *	1,00	538,47	21,0%	651,55	114,21%	651,55
3.15	SINAPI	93654	JAN.2017	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	Unid. *	2,00	9,67	21,0%	11,70	114,21%	23,40
3.16	SINAPI	93656	JAN.2017	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	Unid. *	12,00	10,37	21,0%	12,55	114,21%	150,57
3.17	SINAPI	93672	JAN.2017	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	Unid. *	2,00	70,52	21,0%	85,33	114,21%	170,66
3.18	SINAPI	2690	JAN.2017	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	Unid. *	93,50	1,79	21,0%	2,17	114,21%	202,51
3.19	SINAPI	3904	JAN.2017	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM	Unid. *	38,00	0,50	21,0%	0,61	114,21%	22,99
3.20	SINAPI	91166	JAN.2017	FIXACAO DE ELETRODUTO DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 390 MM	Unid. *	38,00	2,43	21,0%	2,94	114,21%	111,73
4	SERVIÇOS FINAIS										
4.1	SINAPI	9537	JAN.2017	Limpeza da obra	m²	162,48	2,28	21,0%	2,76	114,21%	448,25
VALOR TOTAL											R\$ 20.307,87

Rotheli de Freitas Trindade
 Sócia - Gerente
 AJ FREITAS CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 01.948.682/0001-21

Fabiano Missau
 Eng. Civil CREA/RS 117.659
 Responsável Técnico
 AJ FREITAS CONSTRUÇÕES LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO EMPRESA AJ FREITAS

OBRA: Reforma e Manutenção do Prédio da Feirita


Localização: Itaara - RS

Número de Meses

Item	Descrição	Total	Mês 1	Mês 2
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.773,86	2.773,86	
2	PAREDES E DIVISÓRIAS	9.956,23	9.956,23	
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.129,52	3.564,76	3.564,76
4	SERVIÇOS FINAIS	448,25		448,25
Total do Orçamento		R\$ 20.307,87		
%		100	80,24	19,76
Valor Mensal R\$			16.294,86	4.013,01
Valor Acumulado R\$			16.294,86	20.307,87

Itaara, 13 de abril de 2017


Rocheli de Freitas Trindade
Sócia - Gerente
AJ FREITAS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 01.948.682/0001-21


Fabiano Missau
Eng. Civil CREA/RS 117.659
Responsável Técnico
AJ FREITAS CONSTRUÇÕES LTDA