AVISO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Município de Itaara, em conformidade com o Artigo 75, inciso II da Lei Federal nº14.133/2021, torna público o interesse na aquisição dos seguintes itens:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD.
1	Contratação de empresa especializada em engenharia para elaboração dos projetos complementares de estrutura metálica, instalações elétricas e luminotécnica, e para a complementação/revisão da planilha orçamentária do projeto arquitetônico do pórtico temático ufológico a ser implantado na Avenida Guilherme Kurtz situado a aproximadamente 27m do eixo da Rodovia Federal BR-158, no bairro Parque Serrano II, compreendendo os serviços técnicos descritos nos itens abaixo — incluindo a documentação técnica necessária à obtenção de anuência/autorização do DNIT para intervenção nas proximidades da faixa de domínio —, com fornecimento de memoriais descritivos, memórias de cálculo, especificações técnicas, quantitativos, composições de custo e respectivas Anotações/Registros de	Serviço	1

	Responsabilidade Técnica (ART/RRT). ESCOPO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS ESPERADOS Projeto Estrutural (Metálico) • Dimensionamento da estrutura metálica do pórtico e de seus elementos de fechamento metálico, compatibilizados com o projeto arquitetônico fornecido pela contratante; • Memorial de cálculo estrutural, incluindo ações de vento (NBR 6123), combinações de carregamento e verificação de estabilidade global; • Especificação de perfis, ligações, tratamento de superfície/proteção anticorrosiva e, se aplicável, proteção contra incêndio dos elementos estruturais; • Detalhamento de fundações compatível com a estrutura projetada; • Pranchas técnicas do projeto executivo (formas, detalhamento, ligações, compatibilização com o projeto arquitetônico) em PDF e DWG editável; • ART/RRT de projeto e execução. Projeto de Fundações • Elaboração do projeto de fundações (além do estrutural da		

	superestrutura), e sondagem do solo (SPT) para subsidiar o dimensionamento, dado que se trata de estrutura metálica esbelta sujeita a ações de vento significativas. Caso a empresa entenda dispensável a sondagem, deverá justificar tecnicamente na ART. Projeto Elétrico, Luminotécnico e de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) • Projeto de instalações elétricas de baixa tensão para alimentação dos pontos de iluminação e eventuais equipamentos complementares (tomadas técnicas, quadro de comando, automação/timer, etc.); • Projeto luminotécnico com definição de luminárias, temperatura de cor, índice de proteção (IP) adequado a ambiente externo, efeitos de iluminação cênica coerentes com a temática ufológica, e estudo de níveis de iluminância; • Projeto de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e aterramento, conforme NBR 5419, em razão da condição de estrutura metálica isolada em área aberta; • Compatibilização da iluminação cênica com a segurança viária: vedação de cores, intermitências ou intensidades que possam ser confundidas com sinalização		

	semafórica/de trânsito, ou causar ofuscamento a condutores da rodovia, observadas as diretrizes do CONTRAN/DNIT; • Memorial descritivo, diagrama unifilar, quadro de cargas e especificação de materiais; • Compatibilização com o projeto estrutural (passagens, eletrodutos embutidos, pontos de fixação); • ART/RRT correspondente. Complementação/Revisão da Planilha Orçamentária do Projeto Arquitetônico • Revisão técnica da planilha orçamentária já elaborada pela contratante, verificando adequação de materiais especificados, quantitativos e unidades de medida; • Complementação de itens porventura não previstos, com respectivas composições de custo, preferencialmente com base em tabela referencial oficial (SINAPI ou equivalente vigente), indicando fonte e data-base; • Elaboração de composições próprias (não tabeladas) para itens específicos quando não houver referencial oficial, com memória de cálculo do custo;		

	• Elaboração de orçamento sintético e analítico consolidado, incluindo BDI e encargos sociais devidamente demonstrados; • Cronograma físico-financeiro compatível com o orçamento apresentado. Orçamento dos Projetos Complementares • Elaboração de planilha orçamentária específica para os serviços de estrutura metálica e de instalações elétricas/luminotécnica. Compatibilização entre Projetos • A contratada deverá entregar relatório de compatibilização entre o projeto arquitetônico (fornecido pela contratante), o projeto estrutural e o projeto elétrico/luminotécnico, identificando e solucionando interferências, se couber. DOCUMENTOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA • Todos os projetos deverão ser acompanhados de ART/RRT específica, recolhida pela contratada, sem ônus adicional para a contratante; • Entrega de memoriais descritivos e especificações técnicas		

	em formato editável e PDF; • Entrega de arquivos em formato nativo (DWG/similar) e PDF assinado digitalmente. PRAZO DE EXECUÇÃO • 60 dias corridos da ordem de serviço — prazos parciais por produto (estrutural, elétrico, orçamento) e prazo final para compatibilização. Sendo esses: 20 dias para projeto estrutural/fundações, 20 dias para projeto elétrico/luminotécnico e 20 dias para compatibilização/ajustes finais. COMPLEMENTAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Constitui obrigação da CONTRATADA, como parte indissociável do objeto deste contrato, a revisão técnica e complementação da planilha orçamentária do projeto arquitetônico fornecida pela CONTRATANTE, compreendendo a verificação de materiais, quantitativos, composições de custo (com base em tabela referencial oficial vigente ou memória de cálculo própria, quando inexistente referência oficial) e consolidação de orçamento sintético e analítico integrado aos projetos		

	complementares objeto deste contrato. A entrega da planilha orçamentária revisada e complementada constitui condição para o recebimento definitivo dos serviços e para a liberação da parcela final de pagamento.		

Eventuais interessados poderão apresentar orçamento no prazo máximo de 4 (quatro) dias úteis, a contar das **09h30 de 19/11/2026 até às 09h30 do dia 25/11/2026**, oportunidade em que a administração escolherá a proposta mais vantajosa.

O orçamento de preços deverá ser enviado para o e-mail: **propostasdispensas@itaara.rs.gov.br** ou ser entregue junto ao setor de compras da Prefeitura Municipal de Itaara, sede na Avenida Guilherme Kurtz, 1065, Centro, Itaara/RS, em horário expediente.

Mais informações pelo telefone (55) 3227-2000, no horário de expediente das 8h às 14h.

Sandro Roberto Galarça Ferigollo
Prefeito Municipal